УТВЕРЖДАЮ

Алешина А.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №15-02/2019

Капитальный ремонт здания артезианской скважины технической воды №747 п. Монетный, Западная промзона, д. 22, Лит. В

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кровля				
1	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	0,62	
2	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,62	
3	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	62	
4	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,3	
5	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0081	
6	Петля накладная	шт.	2	
Раздел 2. Перегородки, стены				
7	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых	100 м2	0,088	
8	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: без изоляции	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,176	
9	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7	м2	18,5	
10	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0,01	
11	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	100 отверстий	0,01	
Раздел 3. Проемы				
12	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,1	
13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,1	
14	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	2	
15	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	2,1	
16	Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	
17	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,02	
18	Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2	м2	2	
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2	0,051	
Раздел 4. Полы				
20	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,206	

1	2	3	4	5
21	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	2,1	
22	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	2,1	
23	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,206	
24	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,206	
25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,215	
26	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	т	0,215	
Раздел 5. Отделочные работы				
Внутренние работы				
27	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,06	
28	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,437	
29	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	т	0,0057	
30	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,14	
31	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,437	
Наружные работы				
32	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,893	
33	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,893	
34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,893	
35	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	т	0,0116	
36	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,04	
37	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2	0,933	
Потолки				
38	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2 облицовки	0,206	
39	Подшивка потолков: профлистом по дереву	100 м2 потолка	0,206	
40	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7	м2	21,63	
Раздел 6. Отмостка				
41	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,03	
42	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,03	
43	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	3	
44	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,3	
45	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	0,3	
Раздел 7. Благоустройство				

1	2	3	4	5
46	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (снятие растительного слоя)	1000 м3 грунта	0,075	
47	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,5	
48	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2	
49	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	221	
50	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм	м3	7	
Раздел 8. Ограждение				
51	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м	100 м2 забора	1,38	
52	Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м	100 м2 ворот	0,06	
53	Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки	100 м ограды	0,06	
54	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная	т	0,0041	
Раздел 9. Прочие работы				
55	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10,055	
56	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза	1 т груза	10,055	

Составил: инженер-сметчик_____Шестакова Г.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер_____Арефьев А.П.
(должность, подпись, расшифровка)