

СОГЛАСОВАНО:

2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 2 июля 2022 г.

Заместитель директора по производству
МЛТ БВКХ "Водокаан"

УТВЕРЖДАЮ

А.А. Кушкин
2023 года

ГРiND-Смета, версия 2022.3

- Территориальные сметные нормативы, предназначенные для применения на территории Свердловской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСОД 81-01-2001);
 - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСОД 81-01-2001);
 - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
 - на монтаж оборудования (ТЕРМ 81-03-2001);
 - на ремонтно-строительные работы (ТЕРР 81-04-2001);
 - на пусконаладочные работы (ТЕРП 81-05-2001);
 - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРМР 81-06-2001);
 - на перевозку грузов для строительства (ТССДГ 81-01-2001).

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная 17

(наименование стройки)

Централизованные сети водоснабжения
(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 18-02/2023

Капитальный ремонт коллектора №1 главного коллектора от КГН-1/1 у музыкальной школы по ул. Театральная 17 до КК-49/1 у осных сооружений города (п.1) на участке по ул. Театральная от ул. Брусицына до ул. Театральная 17.
D=700 мм. L=21 м.

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

(процентная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 квартал 2023 г.

Сметная стоимость

1 736,46 (134,55) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1 447,05 (134,55) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

117,25

(4,64) тыс.руб.

377,12 чел.час.

87,99 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Земляные, демонтажные работы													
1	ТЕР01-01-014-03	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, грунта грунтов 3	1000 м3 грунта			0,21							
Объем=(187,5+22,5) / 1000													
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГП=1,15, ЗМ=1,25													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						307,28	1,3225	85,34	25,26	2 155,69
	2 ЗМ						8 929,28	1,4375	2 695,53		
	3 в т.ч. ОТМ						1 491,06	1,4375	450,11	25,26	11 369,78
	4 М						6,38		1,34		
	3Т		чел.-ч	27,96	1,3225		7,765191				
	3ТМ		чел.-ч	81,08	1,4375		24,476025				
	Итого по расценке						9 242,94		2 782,21		13 525,47
	ФОТ								535,45		12 443,43
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		92			92		492,61		5 288,46
	Приказ № 774-001.1, Приказ № СЛ Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		46	0,85		39,1		209,36		
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
2	ТССЦп-03-21-01-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза				409,5	1,15	2 769,04		
	Объем=210 * 1,95						5,98				
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
3	ТЕР01-01-014-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, грунта грунтов 2 (обратная привозка)	1000 м3 грунта				0,1875		2 769,04		
	Объем=187,5 / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						228,15	1,3225	56,57	25,26	1 428,96
	2 ЗМ						6 629,61	1,4375	1 786,89		
	3 в т.ч. ОТМ						1 107,08	1,4375	298,39	25,26	7 537,33
	4 М		чел.-ч				5,10		0,96		
	3Т		чел.-ч	20,76	1,3225		5,1478313				
	3ТМ		чел.-ч	60,2	1,4375		16,2257813				
	Итого по расценке						6 862,86				8 966,29
	ФОТ								354,96		8 248,99
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		92			92		326,56		3 505,82
	Приказ № 774-001.1, Приказ № СЛ Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%		46	0,85		39,1		138,79		
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
4	ТССЦп-03-21-01-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза				365,625	1,15	2 472,36		
	Объем=187,5 * 1,95						5,88				
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции								2 472,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ТЕР66-35-1	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм	1 операция			1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					17,34	1,15	19,94	25,26	503,68
		2 ЗМ					143,46	1,15	164,98		
		3 в т.ч. ОТм					14,34	1,15	16,49	25,26	416,54
		4 М					7,32		7,32		
		3Т	чел.-ч	1,28	1,15	1,472					
		3Тм	чел.-ч	1,06	1,15	1,2075					
		Итого по расценке					168,12		182,24		
		ФОТ							36,43		920,22
	Пр/812-100-1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			32,42		819,00
	Пр/774-100-1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			16,03		404,90
		Всего по позиции							240,69		
6	ТЕР66-36-3	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм	1 шт.			1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					169,24	1,15	194,63	25,26	4 916,35
		2 ЗМ					280,06	1,15	322,07		
		3 в т.ч. ОТм					41,09	1,15	47,25	25,26	1 193,54
		4 М					1 533,10		1 533,10		
		3Т	чел.-ч	12,49	1,15	14,3635					
		3Тм	чел.-ч	2,9	1,15	3,335					
		Итого по расценке					1 982,40		2 049,80		
		ФОТ							241,88		6 109,89
	Пр/812-100-2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			251,56		6 354,29
	Пр/774-100-2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			145,13		3 665,93
		Всего по позиции							2 446,49		
7	ТЕР66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	1 шт.			1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					57,72	1,15	66,38	25,26	1 676,76
		2 ЗМ					211,77	1,15	243,54		
		3 в т.ч. ОТм					15,59	1,15	17,93	25,26	452,91
		3Т	чел.-ч	4,26	1,15	4,899					
		3Тм	чел.-ч	1,1	1,15	1,265					
		Итого по расценке					269,49		309,92		
		ФОТ							84,31		2 129,67
	Пр/812-100-2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			87,68		2 214,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/74-100.2	СП Наружные инженерные сети, замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			50,59		1 277,80
8	ТЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта			6,5					
		Объем=650 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2	ЗМ					2 285,94	1,4375	21 359,25		
		Итого по расценке					2 285,94		21 359,25		
		ФОТ									
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85					
		Всего по позиции				24			21 359,25		
9	ТСЭМ-040104	Электростанции передвижные: 60 кВт	маш.-ч						5 097,33		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2	ЗМ					124,18	1,4375	4 284,21		
	3	в т.ч. ОТМ					19,03	1,4375	656,54	25,26	16 584,20
		ФОТ							656,54		16 584,20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			584,32		14 759,94
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			228,80		5 779,56
		Всего по позиции				4,12			5 097,33		
10	ТЕР06-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	1 м3 кладки								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					70,78	1,15	335,36	25,26	8 471,19
		ЗТ	чел.-ч	6,44	1,15				335,36		
		Итого по расценке					70,78		335,36		8 471,19
		ФОТ							335,36		7 539,36
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети, демонтаж, разборка, очистки (ремонтно-строительные)	%	89		89			298,47		3 727,32
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети, демонтаж, разборка, очистки (ремонтно-строительные)	%	44		44			147,56		
		Всего по позиции							781,39		
11	ТЕР23-01-007-04	Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных расстрельных труб диаметром: 700 мм	100 м трубопровода			0,15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=15 / 100									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 244,56	0,7935	267,16	25,26	6 748,46
		2 ЗМ					2 382,34	0,8625	308,22		
		3 в т.ч. ОТМ					216,31	0,8625	27,99	25,26	707,03
		4 М					61 613,63	0	0,00		
		3Т	чел.-ч	165,65	0,7935	19,7164913					
		3ТМ	чел.-ч	10,64	0,8625	1,37655					
		Итого по расценке					66 240,53		575,38		
		ФОТ									
	Пр/812-018-0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			295,15		7 455,49
	Пр/774-018-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	ОП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			345,33		8 722,92
		Всего по позиции							185,65		4 689,50
12	ТЕР01-01-034-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта			0,1875			1 106,36		
		Объем=187,5 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЗМ					1 080,24	1,4375	291,16		
		3 в т.ч. ОТМ					127,69	1,4375	34,42	25,26	669,45
		3ТМ	чел.-ч	6,71	1,4375	1,8085647					
		Итого по расценке					1 080,24		291,16		
		ФОТ							34,42		869,45
	Пр/812-001-1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			31,67		799,89
	Пр/774-001-1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	ОП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			13,46		339,95
		Всего по позиции							336,29		
13	ТЕР01-02-027-02	Планировка площадей, механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади			0,06					
		Объем=60 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЗМ					143,23	1,4375	12,35		
		3 в т.ч. ОТМ					20,93	1,4375	1,81	25,26	45,72
		3ТМ	чел.-ч	1,1	1,4375	0,094875					
		Итого по расценке					143,23		12,35		
		ФОТ							1,81		45,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001-4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,61		40,69
	Пр/774-001-4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			0,63		15,93
		Всего по позиции							14,59		
14	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта			1,875					
		Объем=187,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					150,49	1,3225	373,17	25,26	9 426,27
		2 ЗМ					393,45	1,4375	1 060,47		
		3 в т.ч. ОТМ					43,08	1,4375	116,11	25,26	2 932,94
		3Т	чел.-ч	12,53	1,3225	31,0704944					
		3Тм	чел.-ч	3,04	1,4375	8,19375					
		Итого по расцене					543,94		1 433,64		
		ФОТ							489,28		12 359,21
	Пр/812-001-1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			450,14		11 370,47
	Пр/774-001-1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			191,31		4 832,45
		Всего по позиции							2 076,09		
Благоустройство											
15	ТЕР27-09-001-06	Устройство ограждений: из сетки	100 м			0,42					
		Объем=42 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					964,04	1,3225	535,48	25,26	13 526,22
		2 ЗМ					1 438,47	1,4375	868,48		
		3 в т.ч. ОТМ					168,34	1,4375	101,64	25,26	2 567,43
		4 М	чел.-ч	78,25	1,3225	43,4639625			966,18		
		3Т	чел.-ч	9,27	1,4375	5,5967625			2 370,14		
		Итого по расцене					4 702,94		637,12		16 093,65
		ФОТ							936,57		23 657,67
	Пр/812-021-0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			725,69		18 330,67
	Пр/774-021-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					
		Всего по позиции							4 032,39		
16	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых каннел: на бетонном основании	100 м			0,08					
		Объем=8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ		чел.-ч	76,7	1,3225	8,11486	865,94	1,3225	91,62	25,26	2 314,32
	ЗТ						865,94		91,62		
	Итого по расценке										2 314,32
	ФОТ								91,62		
	Пр/812-021-0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			134,68		3 402,05
	Пр/774-021-0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			104,36		2 636,07
	Всего по позиции								330,66		
17	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций			0,049					
	Объем=4,9 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						145,29	1,3225	9,42	25,26	237,95
	2 ЗМ						529,31	1,4375	37,28		
	3 в т.ч. ОТМ						70,87	1,4375	4,99	25,26	126,05
	ЗТ		чел.-ч	13,22	1,3225	0,8566891					
	ЗТМ		чел.-ч	3,79	1,4375	0,2669581					
	Итого по расценке						674,60		46,70		
	ФОТ								14,41		364,00
	Пр/812-021-0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			21,18		535,08
	Пр/774-021-0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			16,41		414,60
	Всего по позиции								84,29		
18	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций			0,007					
	Объем=(147,05) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2 105,46	1,3225	19,49	25,26	492,32
	2 ЗМ						6 812,13	1,4375	68,55		
	3 в т.ч. ОТМ						654,33	1,4375	6,58	25,26	166,21
	ЗТ		чел.-ч	179,8	1,3225	1,6644885					
	ЗТМ		чел.-ч	45,63	1,4375	0,4591519					
	Итого по расценке						8 917,59		88,04		
	ФОТ								26,07		658,53
	Пр/812-021-0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			36,32		968,04
	Пр/774-021-0, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			29,69		750,07
	Всего по позиции								156,05		
19	ТСОСЦп-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			1,75	4,60	1,15		9,26	
	Объем=(0,7) 2,5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
20	ТСЦлп-03-21-01-070	Перевозка грузов автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 70 км (отходы 4 класса опасности)	1 т груза			1,75	42,86	1,15	86,26		
		Объем=0,7/2,5									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции							86,26		
21	ООО "Утиликс" Лог. №02-08/05 от 12.01.2023 г.	Размещение и хранение отходов 4 класса опасности	т			1,75	2 291,67		510,88	7,85	4 010,42
		(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))									
		Цена=2750/1,2									
		Всего по позиции							510,88		4 010,42
22	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,049					
		Объем=4,9 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					275,77	1,3225	17,87	25,26	451,40
		2 ЗМ					3 829,39	1,4375	269,73		
		3 в т.ч. ОТМ					393,05	1,4375	27,69	25,26	699,45
		4 М					34,16		1,67		
		3Т	чел.-ч			24,19	1,3225	1,5675725			
		3Тм	чел.-ч			20,6	1,4375	1,4510125			
		Итого по расценке					4 139,32		289,27		1 150,85
		ФОТ							45,56		1 691,75
	Пр/812-021-0-1	НР Автомобильные дороги	%			147			66,97		1 310,82
	Пр/774-021-0. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%			134	0,85	113,9	51,89		
		Всего по позиции									
23	ТСЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3				5,635		127,52		718,58
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=4,9*1,15									
		Всего по позиции							718,58		
24	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия			0,14					
		Объем=14 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					197,92	1,3225	36,64	25,26	925,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						47,98	1,4375	9,66		
	3 в т.ч. ОТМ						0,81	1,4375	0,16	25,26	4,04
	4 М						3 312,58		463,76		
	3Т		чел.-ч	15,12	1,3225	2,799468					
	3ТМ		чел.-ч	0,05	1,4375	0,0100625					
	Итого по расценке						3 558,48		510,06		
	ФОТ								36,80		929,57
	Пр/812-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			41,58		1 050,41
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77	0,85	65,45			24,09		608,40
	Всего по позиции									575,73	
25	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия	100 м ² покрытия				0,14				
	Объем=14 / 100										
	До толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						30,37	5,29	22,49	25,26	568,10
	2 ЭМ						6,74	5,75	5,43		
	4 М						530,43	4	297,04		
	3Т		чел.-ч	2,32	5,29	1,718192			324,96		568,10
	Итого по расценке						567,54		22,49		568,10
	ФОТ								25,41		641,95
	Пр/812-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			14,72		371,82
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77	0,85	65,45					
	Всего по позиции								365,09		
26	ТЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня			0,08					
	Объем=8 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						906,11	1,3225	95,87	25,26	2 421,68
	2 ЭМ						91,05	1,4375	10,47		
	3 в т.ч. ОТМ						12,94	1,4375	1,49	25,26	37,64
	4 М						2 356,48		188,52		
	3Т		чел.-ч	76,08	1,3225	8,049264					
	3ТМ		чел.-ч	0,68	1,4375	0,0782					
	Итого по расценке						3 363,64		294,86		
	ФОТ								97,36		2 459,32
	Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			143,12		3 615,20
	СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			110,89		2 801,17
	Пр/774-021-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								548,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы, для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением распыльной земли слоем 15 см: вручную	100 м2			0,44					
		Объем=44 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к									
	557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					447,60	1,3225		260,46	25,26
		4 М					2 589,15			1 139,23	
		ЗТ	чел.-ч	40	1,3225	23,276					
		Итого по расценке					3 036,75		1 399,69	260,46	6 579,22
		ФОТ								268,27	6 776,60
	Пр/812-041 0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,85	103				159,40	4 026,48
	Пр/74-041 0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		61,2					
		Всего по позиции								1 827,36	
28	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов обыкновенных вручную	100 м2			0,44					
		Объем=44 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к									
	557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					71,34	1,3225		41,51	25,26
		2 ЗМ					408,89	1,4375		266,62	
		3 в т.ч. ОТМ					44,74	1,4375		28,30	714,86
		4 М					239,20		105,25		
		ЗТ	чел.-ч	5,99	1,3225	3,485581					
		Итого по расценке	чел.-ч	2,74	1,4375	1,73305					
		ФОТ					719,43			405,38	1 763,40
	Пр/812-041 0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103				69,81	1 876,30
	Пр/774-041 0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2				42,72	1 079,20
		Всего по позиции								520,00	
29	ТЕР27-09-001-06	Демонтаж ограждений: из сетки	100 м			0,42					
		Объем=42 / 100									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.: ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к									
	557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях насаженных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					964,04	1,058		428,38	25,26
		2 ЗМ					1 438,47	1,15		694,78	
		3 в т.ч. ОТМ					168,34	1,15		81,31	2 053,89
		4 М					2 300,43	0		0,00	
		ЗТ	чел.-ч	78,25	1,058	34,77117					
		Итого по расценке	чел.-ч	9,27	1,15	4,47741				1 123,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ								509,69		12 874,77
	Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			749,24		18 925,91
	Пр/774-021-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			580,54		14 654,36
	Всего по позиции								2 462,34		
	Итого по разделу 1								57 567,51		
Раздел 2. Трубопровод											
30	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания			0,338					
		Объем=3,38 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 раск.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						117,40	1,3225	52,48	25,26	1 325,64
	2 ЗМ						26,91	1,4375	13,07		
	3 в т.ч. ОТМ						4,96	1,4375	2,41	25,26	60,88
	4 М						1 491,71		0,00		
	3Т		чел.-ч	10,2	1,3225	4,559451					
	3ТМ		чел.-ч	0,35	1,4375	0,1700563					
	Итого по расценке						144,31		65,55		
	ФОТ								54,89		1 386,52
	Пр/812-018-0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117			64,22		1 622,23
	Пр/774-018-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74	0,85	62,9			34,53		872,12
	Всего по позиции								164,30		
31	ТССЦ-408-0170	Песок для строительных работ из отставов дробления, марка 600 средний (Материалы для строительных работ)	м3			3,718	116,25		432,22		
		Всего по позиции							432,22		
32	ТЕР22-01-021-13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм	1 км трубопровода			0,015					
		Объем=15/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 раск.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9 881,50	1,3225	196,02	25,26	4 951,47
	2 ЗМ						25 932,77	1,4375	559,18		
	3 в т.ч. ОТМ						2 698,11	1,4375	58,18	25,26	1 469,63
	4 М						3 308,64		49,63		
	3Т		чел.-ч	773,2	1,3225	15,338356					
	3ТМ		чел.-ч	155,69	1,4375	3,3570656					
	Итого по расценке						39 122,91		804,83		
	ФОТ								254,20		6 421,10
	Пр/812-018-0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117			297,41		7 512,69
	Пр/774-018-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74	0,85	62,9			159,89		4 038,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 262,13		
33	ТЕР66-32-11	Бесструйная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмобойника) полипропиленовыми трубами с изменением диаметра: с dн 700 мм на dн 500 мм	100 м трубопровода			0,06					
		Объем=6 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9										
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					5 856,25	1,15	404,08	25,26	10 207,06
		2 ЗМ					16 886,69	1,15	1 165,18		
		3 в т.ч. ОТМ					1 894,51	1,15	130,72	25,26	3 301,99
		4 М					184 125,58		73,57		
		3Т	чел.-ч	395,96	1,15	27,32124					
		3Тм	чел.-ч	108,88	1,15	7,51272					
		Итого по расценке					23 969,12		1 642,83		13 509,05
		ФОТ							534,80		14 049,41
	Пр/812-100 2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделений и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			556,19		
	Пр/774-100 2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделений и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			320,88		8 105,43
		Всего по позиции							2 519,90		
34	ТССЦ-507-3700	Труба напорная из полипропилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м			21,45	2 693,96		57 785,44		
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=15,15+6,3							57 785,44		
		Всего по позиции				1					
35	ТЕР24-02-002-05	Сварка полипропиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными наравителями, диаметр труб: 500 мм	1 соединение			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в оборонки ГЭН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					81,00	1,3225	107,12	25,26	2 705,65
		2 ЗМ					232,08	1,4375	333,62		
		4 М					1 027,10		10,20		
		3Т	чел.-ч	5,4	1,3225	7,1415					
		Итого по расценке					323,28		450,94		2 705,85
		ФОТ							107,12		3 165,84
	Пр/812-018 0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			123,33		3 701,98
	Пр/774-018 0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			67,38		1 701,98
		Всего по позиции							643,65		
36	ТЦ 24.3.05.07_56_667803555	Муфты полипропиленовые: с закладными электронаправителями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 500 мм.	шт			1	31 829,68		4 054,74	7,85	31 829,68
	5.02.08.2023.01	Ка п.53.0									
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по позиции										
37	ТЕР01-02-033-01	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренажирующим песком	10 м3			1,618			4 064,74		31 829,68
	Объем=(8,3+7,89) / 10										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № Приказ от 07.07.2022 №										
	567лр прил.8 табл.2 п.9										
	1 ОТ						136,05	1,3225	291,12	25,26	7 353,69
	2 ЗМ						98,85	1,4375	229,91		
	3 в т ч ОТМ						14,20	1,4375	33,03	25,26	834,34
	4 М						1 464,90		0,00		
	ЗТМ		чел.-ч	13,43	1,3225	28,7375812					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,93	1,4375	2,1630638					
	ФОТ						234,90				
	И-Р Замыленные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			324,15		8 188,03
	Пр/774-001-4, Приказ № 011 Замыленные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41	0,85	34,85			112,97		2 853,53
	774лр от 11.12.2020 п.16										
38	ТССЦ-408-0170	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний (Материалы для строительных работ)	м3			17,798	116,25		2 069,02		
	Объем=16,18*1,1										
	Всего по позиции								2 069,02		
	Итого по разделу 2 Трубопровод								69 863,89		
Раздел 3. Колодец											
39	ТЕР23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	10 м3			0,1735					
	Объем=(0,43+0,265+0,27) / 10										
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № Приказ от 07.07.2022 №										
	567лр прил.8 табл.2 п.9										
	1 ОТ						1 233,91	1,3225	283,13	25,26	7 151,86
	2 ЗМ						2 070,64	1,4375	516,43		
	3 в т ч ОТМ						207,66	1,4375	51,79	25,26	1 308,22
	4 М						15 368,80		702,91		
	ЗТМ		чел.-ч	96,55	1,3225	22,1537596					
	Итого по расценке		чел.-ч	10,97	1,4375	2,7359666					
	ФОТ						7 355,91		1 502,47		
	И-Р Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117			334,92		8 460,08
	Пр/812-018-0-1								391,86		9 898,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-018.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			210,66		5 321,39
40	ТССЦ-403-8275	Кольцо стеновое смотровых колодез: КС16.9 /бетон В16 (М200), объем 0,40 м³, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.			3	706,66		2 119,98		
		(Материалы для строительных работ)									
41	ТССЦ-403-8274	Кольцо стеновое смотровых колодез: КС16.6 /бетон В16 (М200), объем 0,265 м³, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.			1	515,31		515,31		
		(Материалы для строительных работ)									
42	ТССЦ-403-8657	Крышки колодез: КЦП 1-15-1 /бетон В16 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.			1	569,28		569,28		
		(Материалы для строительных работ)							515,31		
		Всего по позиции									
43	ТССЦ-509-3906	Скобы ходовые	шт.			10	5,18		51,80		
		(Материалы для строительных работ)									
44	ТССЦ-101-2535	Люки чугунные: легкие	шт.			1	511,70		511,70		
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
45	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности			0,1741			511,70		
		Объем=17,41 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					284,08	1,3225	66,41	25,26	1 652,26
		2 ЗМ					104,01	1,4375	26,03		
		4 М					1 108,60		193,01		
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225		4,8812417		1 495,69	284,45	1 652,26
		Итого по расценке							66,41		
		ФОТ							71,95		1 817,49
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%		110		110		39,36		969,05
	Пр/774-008.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85		58,65				
		Всего по позиции									
46	ТЕР23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	1 врезка			1			394,76		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					215,22	1,3225	284,63	25,26	7 189,75
		4 М					64,07		64,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3Т		чел.-ч	16,84	1,3225	22,2709					
	Итого по расценке						279,29				
	ФОТ								284,63		7 189,75
	Пр/812-018-0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117			333,02		8 412,01
	Пр/774-018-0, Приказ № СТ Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 774пр от 11.12.2020 п.16		%	74	0,85	62,9			179,03		4 522,35
	Всего по позиции								860,75		
	Итого по разделу 3 Копирец								7 128,57		
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)								122 710,49		1 147 986,02
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								4 641,77		117 251,10
	Эксплуатация машин								42 932,01		440 911,74
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								2 195,33		55 454,07
	Материалы								75 136,71		589 823,18
	Строительные работы								134 549,97		1 447 052,10
	Строительные работы								128 702,17		1 388 231,52
	в том числе:										
	оплата труда								4 641,77		117 251,10
	эксплуатация машин и механизмов								37 595,09	10,27	386 101,57
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								2 195,33		55 454,07
	Материалы								74 625,83	7,85	585 812,77
	накладные расходы								7 528,08		190 160,11
	сменная прибыль								4 311,40		108 905,97
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								5 847,80		58 820,58
	в том числе:										
	эксплуатация машин и механизмов								5 336,92	10,27	54 810,17
	Материалы								510,88	7,85	4 010,41
	Итого ФОТ (справочно)								6 837,10		172 705,17
	Итого накладные расходы (справочно)								7 528,08		190 160,11
	Итого сменная прибыль (справочно)								4 311,40		108 905,97
	НДС 20% (только ТЛ)										289 410,42
	ВСЕГО по смете								134 549,97		1 736 462,52

Составил: ведущий инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Максимова О.С.)

Принял: Начальник службы по РЭВЭС

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Запольских А.В.)

