

СОГЛАСОВАНО:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

Свердловская обл., г. Березовский, самотечный коллектор от КК-593/3 ул.Мира,16 по ул.Шиловская, Исакова, пер.Клубный, ул.Красноармейская, ул.Ленина, 8-е Марта, ул.Кирова до КК-712/3 на ул.Фурманова, на участке по пер.Кировский от ул.Театральная,6 до ул.Загвозкина,62 (пункт 75)

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02/2019

(локальная смета)

на Капитальный ремонт самотечной канализации на участке по пер.Кировский от ул.Театральная,6 до ул.Загвозкина,62. D = 315 мм, L = 320 м.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №7

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 6513205,20 руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 5364941 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 62730 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3287,45 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>																
Разработка траншей																
1	ТЕР01-01-013-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 <i>(Прил. 1.12 п.3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при объеме котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил. 1.12 п.3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78</i>	1000 м3 грунта	0,40934 <i>(422*0,97) / 1000</i>	11151,79	523,73	10621,68	1592,81	4565	214	4348	652	47,655	19,51	83,7	34,26
2	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 <i>(Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78</i>	100 м3 грунта	0,1266 <i>(422*0,03) / 100</i>	3270,62	3270,62			414	414			297,6	37,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1 т груза	798,213 409,34*1,95	13,97		13,97		11151		11151					
4	<b>ТЕР01-02-068-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Водоотлив: из траншей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	100 м3 мокрого грунта	0,844 (422*0,2) / 100	2285,94		2285,94		1929		1929					
5	<b>ТЕР01-02-066-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых 445,37 = 1 702,01 - 22 x 57,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	100 м2 креплений	3,2	445,37	242,6	83,91	5,52	1425	776	269	18	20,2	64,64	0,29	0,93
6	<b>Текущие цены</b>	<b>Крепление стен котлована инвентарной крепью СВН</b>	<b>м2</b>	<b>320</b>	<b>500</b>				<b>160000</b>							
<b>Основание под трубопроводы</b>																
7	<b>ТЕР23-01-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	10 м3 основания	1,05 10,5 / 10	1816,24	117,4	39,21	7,23	1907	123	41	8	10,2	10,71	0,51	0,54
8	<b>ТССЦ-408-0022</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	м3	-13,13 -Ф1,р1	132,77				-1743							
9	<b>ТССЦ-408-0166</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	м3	13,13	122,3				1606							
<b>Обратная засыпка</b>																
10	<b>ТЕР01-01-013-15</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1000 м3 грунта	0,36658 (422-10,5-32,26-12,66) / 1000	7436,65	349,15	7081,12	1061,87	2726	128	2596	389	31,77	11,65	55,8	20,46
11	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1 т груза	714,168 366,24*1,95	13,97		13,97		9977		9977					
12	<b>ТЕР01-02-061-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пауз котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	100 м3 грунта	0,98858 (332,99*0,2+32,26) / 100	1027,4	1027,4			1016	1016			97,2	96,09		
13	<b>ТССЦ-408-0166</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	м3	37,099 32,26*1,15	122,3				4537							
14	<b>ТЕР01-01-003-15</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обратная засыпка грунта экскаваторами «обратная лопата» с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1000 м3 грунта	0,266392 (332,99*0,8) / 1000	5171,62	189,36	4982,26	711,91	1378	50	1328	190	17,23	4,59	37,41	9,97



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	<b>ТЕР01-02-005-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	100 м <sup>3</sup> уплотненного грунта	2,66392 (332,99*0,8) / 100	648,98	179,67	469,31	51,44	1729	479	1250	137	14,96	39,85	3,63	9,67
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>									627500					376,56		109,01

**Раздел 2. Строительно-монтажные работы**

16	<b>ТЕР07-04-028-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1 шт.	4 2+2	616,7	303,24	138,07	5,52	2467	1213	552	22	21,4	85,6	0,29	1,16
17	<b>ТЕР07-04-028-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1 шт.	4 2+2	308,92	212,27	96,65	3,86	1236	849	387	15	14,98	59,92	0,203	0,81
18	<b>ТСЭМ-310104</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Насосы мощностью 5,5 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	маш.-ч	45	10,29		10,29		463		463					
19	<b>ТЕРр66-43-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	100 м трубопровода	3,2 320 / 100	23053,89	2635,04	19906,45	450,08	73772	8432	63701	1440	191,5	612,8	42,5	136
20	<b>ТЕРр66-31-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 300 мм на dn 315 мм 42 285,88 = 104 382,69 - 0,023 x 11 815,51 - 10,5 x 5 888,10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	100 м трубопровода	3,2	42285,88	4944,3	35935,82	1906,45	135315	15822	114995	6101	334,3	1069,76	116,46	372,67
21	<b>прайс Полипластик</b>	<b>Труба ПЭ100 SDR17 315x18,7</b> (Транспортные расходы ПЗ=3%; Заготовительно-складские расходы ПЗ=2%)	м	336	4056				1431773							
22	<b>ТЕР23-04-008-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1 врезка	2	313,71	217,39			627	435			17,01	34,02		
23	<b>ТЕРр66-30-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	100 м трубопровода	3,2 320 / 100	371,8	66,79	305,01	10,59	1190	214	976	34	3,67	11,74	1	3,2
<b>Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы</b>									3888417					2160,78		590,91

**Раздел 3. Колодцы**

Демонтаж колодцев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	<b>ТЕР23-03-001-06</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЭМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,736 (11,84*4) / 10	2171,78	855,75	1316,03	131,19	10286	4053	6233	621	66,96	317,12	6,894	32,65
25	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1 т груза	118,4	4,6		4,6		545		545					
26	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1 т груза	118,4	13,97		13,97		1654		1654					

Монтаж колодцев

27	<b>ТЕР08-01-002-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного 96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1 м3 основания	7,36 1,84*4	96,04	27,62	67,69	7,82	707	203	498	58	2,4	17,66	0,54	3,97
28	<b>ТССЦ-408-0015</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	м3	9,568	127,52				1220							
29	<b>ТЕР23-03-001-06</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах 10 235,25 = 21 552,69 - 6,88 x 872,46 - 2,06 x 2 580,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	10 м3 железобетонных конструкций колодца	1,592 (0,38*4+0,4*28+0,8*4) / 10	10235,25	1426,25	2193,39	218,65	16295	2271	3492	348	111,6	177,67	11,49	18,29
30	<b>ТССЦ-403-0910</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	м3	1,52 0,38*4	2580,06				3922							
31	<b>ТССЦ-403-8226</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плиты покрытия плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	м3	3,2 0,8*4	2580,06				8256							
32	<b>ТССЦ-403-8275</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	шт.	28 7*4	706,66				19786							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	<b>ТССЦ-101-2536</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Люки чугунные тяжелые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	шт.	4	611,67				2447							
<b>Ремонтные работы в колодцах</b>																
34	<b>ТЕР23-01-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под трубопроводы: бетонного (Устройство лотка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	10 м3 основания	0,3 (0,5*6) / 10	6660,53	200,27	480,68	119,3	1998	60	144	36	17,4	5,22	6,9	2,07
35	<b>ТЕР46-03-017-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1 м3 заделки	0,6 0,1*6	2622,07	861,61	47,39		1573	517	28		75,58	45,35		
<b>Итого по разделу 3 Колодцы</b>									<b>760658</b>					<b>736,77</b>		<b>81,9</b>
<b>Раздел 4. Благоустройство в летнем варианте</b>																
36	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,06831 ((0,11*62,1) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	283	19	262	27	24,19	1,65	20,6	1,41
37	<b>ТССЦ-408-0021</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	м3	78,246 62,1*1,26	147,86				11569							
38	<b>ТЕР27-04-009-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1000 м2 основания	0,0621 62,1 / 1000	22532,23	612,1	4847,61	692,7	1399	38	301	43	53,18	3,3	36,21	2,25
39	<b>ТЕР27-04-009-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1000 м2 основания	0,0621 62,1 / 1000	23366,84	109,62	3828,72	597,1	1451	7	238	37	9,52	0,59	32,9	2,04
40	<b>ТЕР27-06-019-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1000 м2 покрытия	0,0621 62,1 / 1000	31369,07	606,93	1321,44	119,5	1948	38	82	7	50,96	3,16	6,53	0,41
41	<b>ТЕР27-06-019-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1000 м2 покрытия	0,0621 62,1 / 1000	19591,76	64,8	2,96		1217	4			5,44	0,34		
42	<b>ТЕР27-06-022-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78	1000 м2 покрытия	0,0621 62,1 / 1000	5815,85	200,81	834,34	120,94	361	12	52	8	16,72	1,04	6,58	0,41
<b>Итого по разделу 4 Благоустройство в летнем варианте</b>									<b>151103</b>					<b>13,34</b>		<b>9,36</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
<b>Итоги по смете:</b>																
Итоги по Строительным работам																
Итоги по позициям, введенным в базисных ценах																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
					19136									99,99		106,9
Земляные работы, выполняемые ручным способом																
					4125									176,91		
Перевозка грузов автотранспортом																
					26200											
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																
					5809									85,49		1,33
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																
					59560									720,42		76,98
Материалы																
					51600											
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)																
					305751									1948,44		588,65
Погрузо-разгрузочные работы																
					627											
Конструкции из кирпича и блоков																
					1658									23,36		5,7
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
					2664									52,15		
Автомобильные дороги																
					7853									13,34		9,36
Итого																
					484983									3120,1		788,92
Всего с учетом "Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78"																
					3773168									3120,1		788,92
Итого по позициям, введенным в текущих ценах																
					1591773											
Итого																
					5364941									3120,1		788,92
Итоги по Монтажным работам																
Монтаж оборудования																
					8063									167,35		2,26
Итого																
					8063									167,35		2,26
Всего с учетом "Индекс на I квартал 2019г. СМР=7,78"																
					62730									167,35		2,26
Итого																
					5427671									3287,45		791,18
НДС 20%																
					1085534,2											
<b>ВСЕГО по смете</b>																
					<b>6513205,20</b>									<b>3287,45</b>		<b>791,18</b>

Составил: инженер-сметчик Шестакова Г.П.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер Арефьев А.П.  
(должность, подпись, расшифровка)