

Перечень канализационных колодцев в пос. Монетный, подлежащих ремонту.

№ п/п	Наименование	высота, мм	диаметр, м	КС 10.9	КС 10.6	КС 10.3	КС 15.9	КС 15.6	КО6	ПК10.1	ПК15.1	Люк чугунный
Объемный вес ж/б элементов, м3				0,24	0,16	0,08	0,4	0,265	0,02	0,1	0,27	
I пос. Монетный, ул. Пушкина (п. 1)												
1	КК-37	2400	1,00	2		1			2	1		1
II пос. Монетный, ул.Лермонтова (п. 1)												
2	КК-42	1300	1,00	1					1	1		1
3	КК-43	1100	1,00	1						1		1
4	КК-44	1500	1,00	1		1				1		1
5	КК-67	2350	1,00	2					3	1		1
III пос. Монетный, ул. Кирова (п. 8)												
6	КК-78	1600	1,00	1		1			2	1		1
7	КК-77	1900	1,00	1	1				2	1		1
8	КК-73		1,00	1						1		1
9	КК-75		1,00	1						1		1
10	КК-74	2400	1,00	2		1				1		1
11	КК-1	2300	1,00	2					3	1		1
IV пос. Монетный, ул. Горького (п. 4)												
12	КК-94	1750	1,00	1	1				1	1		1
13	КК-95	1500	1,00	1		1				1		1
14	КК-100	1600	1,00	1		1			1	1		1
15	КК-101	1300	1,00	1					3	1		1
16	КК-102	1200	1,00	1					2	1		1
17	КК-206	1200	1,00	1					2	1		1
18	КК-96	2200	1,00	2					1	1		1
19	КК-97	2100	1,00	2						1		1
20	КК-99	2500	1,00	2		1			3	1		1
V пос. Монетный, ул. Горького (п. 5)												
21	КК-147	1400	1,00	1		1				1		1
22	КК-146	1500	1,00	1		1			1	1		1
23	КК-115	2000	1,00	1	1				3	1		1
24	КК-116	2250	1,00	2					2	1		1
25	КК-117	2400	1,00	2					2	1		1
26	КК-118	2500	1,00	2					3	1		1
27	КК-120	3000	1,00	3					1	1		1
28	КК-109	2700	1,00	2	1				3	1		1
29	КК-107	4000	1,00	4					3	1		1
30	КК-106	3700	1,00	2	1				4	1		1
VI пос. Монетный, ул. Свободы (п. 8)												
31	КК-200	2300	1,50				2		2		1	1
33	КК-156	2100	1,50				1	1	4		1	1
34	КК-157	2000	1,50				1	1	3		1	1
35	КК-169	1400	1,50				1		3		1	1
36	КК-170	1700	1,50				1	1	2		1	1
37	КК-179	1850	1,50				1	1	2		1	1
VII пос. Монетный, ул. Кирова (п. 7)												
32	КК-185	1850	1,50				1	1	1		1	1
ИТОГО				47	5	9	8	5	65	30	7	37
Объем ж/бетона, м3				11,28	0,8	0,72	3,2	1,325	1,3	3	1,89	

Составил: инженер-сметчик _____ Шестакова Г.П.

Проверил: зам. директора _____ Кушкин А.А.