

" _____ " _____ 2019 г.

г. Березовский
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10-2/2019
(локальная смета)на Капитальный ремонт помещений здания воздуходувной станции (31) по адресу Свердловская область,
г. Березовский, ул. Октябрьская, д. 104.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №10

Сметная стоимость строительных работ _____ 1301634,00 руб.

Средства на оплату труда _____ 27942 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1972,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Лестничная клетка																
Стены																
1	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,5594 55,94 / 100	228,59	228,59			128	128			20,8	11,64		
2	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12 12 / 100	4324,05	2849,81	27	12,75	519	342	3	2	228,35	27,4	0,67	0,08
3	ТЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,2715 27,15 / 100	3434,85	1960,61	27	12,75	933	532	7	3	157,1	42,65	0,67	0,18
4	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,5594 55,94 / 100	90,44	88,75	1,49	0,19	51	50	1		6,55	3,66	0,01	0,01
5	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	7,3	18				131							
6	ТЕРр61-1-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 1 479,21 = 7 568,84 - 1,12 x 5 437,17	100 м2 поверхности	0,5594 55,94 / 100	1479,21	1290,75	51,33	32,55	827	722	29	18	89,76	50,21	2,14	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТССЦ-402-0444 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	0,6265	1220,94				765							
8	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5594 55,94 / 100	606,48	160,67	3,68	0,19	339	90	2		11,99	6,71	0,01	0,01
9	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5594 55,94 / 100	1907,45	541,83	17,18	0,38	1067	303	10		42,9	24	0,02	0,01

Потолок

10	ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1161 11,61 / 100	9175,33	1357,6	545,93	14,46	1065	158	63	2	102,46	11,9	0,76	0,09
----	--	---	---------------------------------	-----------------------	---------	--------	--------	-------	------	-----	----	---	--------	------	------	------

Полы

11	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,0351 3,51 / 100	23579,3	3824,37	38,61	24,49	828	134	1	1	310,42	10,9	1,72	0,06
12	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	0,7	18				13							
13	ТЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,165 16,5 / 100	4050,58	316,24	6,55		668	52	1		23,6	3,89		

Итого по разделу 1 Лестничная клетка

									87644					221,91		1,96
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--------	--	------

Раздел 2. Коридор

Проемы

14	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1339 (2,3*5+2,1*0,9) / 100	1496,49	1184,57	311,92	147,29	200	159	41	20	103,91	13,91	7,74	1,04
15	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 7 150,16 = 39 280,16 - 100 x 321,30	100 м2 проемов	0,0378 (2,1*0,9*2) / 100	7150,16	1349,38	2984,53	215,99	270	51	113	8	104,28	3,94	11,35	0,43
16	ТЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 7 978,81 = 38 442,81 - 100 x 304,64	100 м2 проемов	0,0735 (2,1*0,8+2,1*0,9*3) / 100	7978,81	1452,45	425,76		586	107	31		115	8,45		
17	цена поставщика	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия МАТ=7354/1,2/7,14*1,02*1,003	шт	6	878,1 7354/1,2/7,14*1,0 2*1,003				5269							
18	ТЕР15-04-037-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие морилкой деревянных поверхностей: кистью (применительно)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,1764 (7,35*2,4) / 100	76,14	76,14			13	13			6,34	1,12		
19	ТССЦ-101-3562 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Морилка водная, НОВБЫТХИМ	т	0,0026	7093,63				18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР15-04-038-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,1764 (7,35*2,4) / 100	887,38	311,51	3,68	0,19	157	55	1		22,99	4,06	0,01	
21	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл.	6	117,71				706							
22	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	21,73				130							
23	ТССЦ-101-6826 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Петля накладная с ходом на центрах лакированная	шт.	24	13,49				324							
Стены																
24	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,4936 49,36 / 100	228,59	228,59			113	113			20,8	10,27		
25	ТЕРр53-25-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,068	15207,66	2018,76	98	6,66	1034	137	7		165,88	11,28	0,47	0,03
26	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	417,46	79,65	10,15	0,14	25	5	1		5,31	0,32	0,01	
27	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	630,91	48,95	6,68	0,14	38	3			3,83	0,23	0,01	
28	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04	7137,98	1681,55	63,15	26,73	286	67	3	1	129,95	5,2	1,44	0,06
29	ТЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (уменьшение высоты дверного проема)	1 м3	0,227 0,2*1,0*0,38*2+0,2*1*0,125*3	729,34	168,39	2,31		166	38	1		14,63	3,32		
30	ТЕР15-02-018-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02 (0,2*1*2*5) / 100	3041,26	1364,88	220,17	101,91	61	27	4	2	103,01	2,06	7,68	0,15
31	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1 10 / 100	4324,05	2849,81	27	12,75	432	285	3	1	228,35	22,84	0,67	0,07
32	ТЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,2455 24,55 / 100	3434,85	1960,61	27	12,75	843	481	7	3	157,1	38,57	0,67	0,16
33	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,4936 49,36 / 100	90,44	88,75	1,49	0,19	45	44	1		6,55	3,23	0,01	

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	6,4	18				115							
35	ТЕРр61-1-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок 1 479,21 = 7 568,84 - 1,12 x 5 437,17	100 м2 поверхности	0,4936 49,36 / 100	1479,21	1290,75	51,33	32,55	730	637	25	16	89,76	44,31	2,14	1,06
36	ТССЦ-402-0444 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	0,5528	1220,94				675							
37	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4936 49,36 / 100	606,48	160,67	3,68	0,19	299	79	2		11,99	5,92	0,01	
38	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4936 49,36 / 100	1907,45	541,83	17,18	0,38	942	267	8		42,9	21,18	0,02	0,01

Потолок

39	ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1456 14,56 / 100	9175,33	1357,6	545,93	14,46	1336	198	79	2	102,46	14,92	0,76	0,11
----	--	---	---------------------------------	-----------------------	---------	--------	--------	-------	------	-----	----	---	--------	-------	------	------

Полы

40	ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	1 м3	0,51	450,12	114,13	335,99	32,02	230	58	172	16	8,93	4,55	2,26	1,15
41	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1456 14,56 / 100	1959,54	442,12	56,26	24,17	285	64	8	4	39,51	5,75	1,27	0,18
42	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до тол. 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2 стяжки	0,1456 14,56 / 100	2258,28	33,6	58,56	24	329	5	9	3	3	0,44	1,26	0,18
43	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,1456 14,56 / 100	23579,3	3824,37	38,61	24,49	3433	557	6	4	310,42	45,2	1,72	0,25
44	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,91	18				52							
45	ТЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,127 12,7 / 100	4050,58	316,24	6,55		514	40	1		23,6	3		

Итого по разделу 2 Коридор

Раздел 3. Техническое помещение электриков

Стены

196707 315,18 6,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0176 (2,2*0,8) / 100	1496,49	1184,57	311,92	147,29	26	21	5	3	103,91	1,83	7,74	0,14
47	ТЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,0878 8,78 / 100	2694,87	1695,81	999,06	95,22	237	149	88	8	141,2	12,4	6,72	0,59
48	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,4498 44,98 / 100	228,59	228,59			103	103			20,8	9,36		
49	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09 9 / 100	4324,05	2849,81	27	12,75	389	256	2	1	228,35	20,55	0,67	0,06
50	ТЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,2248 22,48 / 100	3434,85	1960,61	27	12,75	772	441	6	3	157,1	35,32	0,67	0,15
51	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,4498 44,98 / 100	90,44	88,75	1,49	0,19	41	40	1		6,55	2,95	0,01	
52	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	5,8	18				104							
53	ТЕРр61-1-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок 1 479,21 = 7 568,84 - 1,12 x 5 437,17	100 м2 поверхности	0,4498 44,98 / 100	1479,21	1290,75	51,33	32,55	665	581	23	15	89,76	40,37	2,14	0,96
54	ТССЦ-402-0444 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	0,5038	1220,94				615							
55	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4498 44,98 / 100	606,48	160,67	3,68	0,19	273	72	2		11,99	5,39	0,01	
56	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4498 44,98 / 100	1907,45	541,83	17,18	0,38	858	244	8		42,9	19,3	0,02	0,01
Потолок																
57	ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,106 10,6 / 100	9175,33	1357,6	545,93	14,46	973	144	58	2	102,46	10,86	0,76	0,08
Полы																
58	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,106 10,6 / 100	1959,54	442,12	56,26	24,17	208	47	6	3	39,51	4,19	1,27	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до тол. 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	100 м2 стяжки	0,106 10,6 / 100	1505,52	22,4	39,04	16	160	2	4	2	2	0,21	0,84	0,09
60	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,106 10,6 / 100	23579,3	3824,37	38,61	24,49	2499	405	4	3	310,42	32,9	1,72	0,18
61	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,12	18				38							
62	ТЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,137 13,7 / 100	4050,58	316,24	6,55		555	43	1		23,6	3,23		
Итого по разделу 3 Техническое помещение электриков									99574					228,69		2,92

Раздел 4. Комната электриков

Стены																
63	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0176 (2,2*0,8) / 100	1496,49	1184,57	311,92	147,29	26	21	5	3	103,91	1,83	7,74	0,14
64	ТЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,081 8,1 / 100	2694,87	1695,81	999,06	95,22	218	137	81	8	141,2	11,44	6,72	0,54
65	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,4144 41,44 / 100	228,59	228,59			95	95			20,8	8,62		
66	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08 8 / 100	4324,05	2849,81	27	12,75	346	228	2	1	228,35	18,27	0,67	0,05
67	ТЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,21 21 / 100	3434,85	1960,61	27	12,75	721	412	6	3	157,1	32,99	0,67	0,14
68	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,4144 41,44 / 100	90,44	88,75	1,49	0,19	37	37			6,55	2,71	0,01	
69	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	5,4	18				97							
70	ТЕРр61-1-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков 1 479,21 = 7 568,84 - 1,12 x 5 437,17	100 м2 поверхности	0,4144 41,44 / 100	1479,21	1290,75	51,33	32,55	613	535	21	13	89,76	37,2	2,14	0,89
71	ТССЦ-402-0444 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	0,4641	1220,94				567							

ca

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4144 <i>41,44 / 100</i>	606,48	160,67	3,68	0,19	251	67	2		11,99	4,97	0,01	
73	ТЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4144 <i>41,44 / 100</i>	1907,45	541,83	17,18	0,38	790	225	7		42,9	17,78	0,02	0,01

Потолок																
74	ТЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,112 <i>11,2 / 100</i>	9175,33	1357,6	545,93	14,46	1028	152	61	2	102,46	11,48	0,76	0,09

Полы																
75	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,112 <i>11,2 / 100</i>	1959,54	442,12	56,26	24,17	219	50	6	3	39,51	4,43	1,27	0,14
76	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до тол. 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	100 м2 стяжки	0,112 <i>11,2 / 100</i>	1505,52	22,4	39,04	16	169	3	4	2	2	0,22	0,84	0,09
77	ТЕР11-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,112 <i>11,2 / 100</i>	23579,3	3824,37	38,61	24,49	2641	428	4	3	310,42	34,77	1,72	0,19
78	ТССЦ-101-2416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,24	18				40							
79	ТЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,125 <i>12,5 / 100</i>	4050,58	316,24	6,55		506	40	1		23,6	2,95		

Итого по разделу 4 Комната электриков									97197					218,11		2,82
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--------	--	------

Раздел 5. Учебный класс

Стены																
80	ТЕРп62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,8636 <i>86,36 / 100</i>	228,59	228,59			197	197			20,8	17,96		
81	ТЕРп61-2-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,19 <i>19 / 100</i>	4324,05	2849,81	27	12,75	822	541	5	2	228,35	43,39	0,67	0,13
82	ТЕРп61-2-9 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,4145 <i>41,45 / 100</i>	3434,85	1960,61	27	12,75	1424	813	11	5	157,1	65,12	0,67	0,28
83	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,8636 <i>86,36 / 100</i>	90,44	88,75	1,49	0,19	78	77	1		6,55	5,66	0,01	0,01
84	ТССЦ-101-2416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	11,2	18				202							

mf

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТЕРр61-1-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок <i>1 479,21 = 7 568,84 - 1,12 x 5 437,17</i>	100 м2 поверхности	0,8636 <i>86,36 / 100</i>	1479,21	1290,75	51,33	32,55	1277	1115	44	28	89,76	77,52	2,14	1,85
86	ТССЦ-402-0444 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	0,9672	1220,94				1181							
87	ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8636 <i>86,36 / 100</i>	606,48	160,67	3,68	0,19	524	139	3		11,99	10,35	0,01	0,01
88	ТЕР15-06-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными <i>486,59 = 4 592,08 - 1,15 x 3 569,99</i>	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,8636 <i>86,36 / 100</i>	486,59	418,42	1,49	0,19	420	361	1		32,74	28,27	0,01	0,01
89	ТССЦ-101-3934 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Стеклообои VERTEX, рогожка	м2	99,31	27,35				2716							
90	ТЕР15-06-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками <i>(Покраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i>	100 м2 поверхности стен	0,8636 <i>86,36 / 100</i>	227,1	227,1			196	196			16,76	14,47		
91	ТССЦ-101-4654 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая Alpina MATTLATEX, CAPAROL водно-дисперсионная	т	0,0276	10628,31				293							
Потолок																
92	ТЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,5244 <i>52,44 / 100</i>	9175,33	1357,6	545,93	14,46	4812	712	286	8	102,46	53,73	0,76	0,4
Полы																
93	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,5244 <i>52,44 / 100</i>	1959,54	442,12	56,26	24,17	1028	232	30	13	39,51	20,72	1,27	0,67
94	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до тол. 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	100 м2 стяжки	0,5244 <i>52,44 / 100</i>	2258,28	33,6	58,56	24	1184	18	31	13	3	1,57	1,26	0,66
95	ТЕР11-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,5244 <i>52,44 / 100</i>	23579,3	3824,37	38,61	24,49	12365	2005	20	13	310,42	162,78	1,72	0,9
96	ТССЦ-101-2416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	10,5	18				189							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	ТЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м плитуса	0,278 <i>27,8 / 100</i>	4050,58	316,24	6,55		1126	88	2		23,6	6,56		
Итого по разделу 5 Учебный класс									323963					584,3		6,6
Раздел 6. Операторская																
98	ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0176 <i>(2,2*0,8) / 100</i>	1496,49	1184,57	311,92	147,29	26	21	5	3	103,91	1,83	7,74	0,14
99	ТЕРр55-5-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,0725 <i>7,25 / 100</i>	2694,87	1695,81	999,06	95,22	195	123	72	7	141,2	10,24	6,72	0,49
100	ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,54 <i>54 / 100</i>	228,59	228,59			123	123			20,8	11,23		
101	ТЕРр61-2-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12 <i>12 / 100</i>	4324,05	2849,81	27	12,75	519	342	3	2	228,35	27,4	0,67	0,08
102	ТЕРр61-2-9 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,258 <i>25,8 / 100</i>	3434,85	1960,61	27	12,75	886	506	7	3	157,1	40,53	0,67	0,17
103	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,54 <i>54 / 100</i>	90,44	88,75	1,49	0,19	49	48	1		6,55	3,54	0,01	0,01
104	ТССЦ-101-2416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	7	18				126							
105	ТЕРр61-1-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>1 479,21 = 7 568,84 - 1,12 x 5 437,17</i>	100 м2 поверхности	0,54 <i>54 / 100</i>	1479,21	1290,75	51,33	32,55	799	697	28	18	89,76	48,47	2,14	1,16
106	ТССЦ-402-0444 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	0,6048	1220,94				738							
107	ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54 <i>54 / 100</i>	606,48	160,67	3,68	0,19	327	87	2		11,99	6,47	0,01	0,01
108	ТЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54 <i>54 / 100</i>	1907,45	541,83	17,18	0,38	1030	293	9		42,9	23,17	0,02	0,01
Потолок																
109	ТЕР15-01-047-15 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1556 <i>15,56 / 100</i>	9175,33	1357,6	545,93	14,46	1428	211	85	2	102,46	15,94	0,76	0,12
Полы																

ид

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	ТЕР46-04-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	1 м3	1,09	450,12	114,13	335,99	32,02	491	124	367	35	8,93	9,73	2,26	2,46
111	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,112 <i>11,2 / 100</i>	1959,54	442,12	56,26	24,17	219	50	6	3	39,51	4,43	1,27	0,14
112	ТЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до тол. 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	100 м2 стяжки	0,112 <i>11,2 / 100</i>	1505,52	22,4	39,04	16	169	3	4	2	2	0,22	0,84	0,09
113	ТЕР11-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см	100 м2 покрытия	0,112 <i>11,2 / 100</i>	23579,3	3824,37	38,61	24,49	2641	428	4	3	310,42	34,77	1,72	0,19
114	ТССЦ-101-2416 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	2,3	18				41							
115	ТЕР11-01-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	0,125 <i>12,5 / 100</i>	4050,58	316,24	6,55		506	40	1		23,6	2,95		
Итого по разделу 6 Операторская									121237					277,06		6,04

Раздел 7. Окна

116	ТЕР46-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,1545 <i>15,45 / 100</i>	2461,28	2149,36	311,92	147,29	380	332	48	23	188,54	29,13	7,74	1,2
117	ТЕР46-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	0,45	729,34	168,39	2,31		328	76	1		14,63	6,58		
118	ТЕР10-01-034-06 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>7 600,51 = 265 258,07 - 244 x 7,29 - 56 x 9,10 - 156 x 8,70 - 100 x 2 540,12</i>	100 м2 проемов	0,1545 <i>15,45 / 100</i>	7600,51	1795,27	527,48	12,56	1174	277	81	2	145,72	22,51	0,66	0,1
119	цена поставщика	Оконные блоки из ПВХ профилей EXPROF-EXPERTA <i>МАТ=11767/1.2/7.14*1,02*1,003</i>	шт	6	1405,04 <i>11767/1.2/7.14*1,02*1,003</i>				8430							
120	ТЕР10-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0888 <i>(1.48*8) / 100</i>	4353,28	254,49	17,99	0,76	387	23	2		21,19	1,88	0,04	
121	цена поставщика	Подоконные доски ПВХ <i>МАТ=741/1.2/7.14*1,02*1,003</i>	шт	6	88,48 <i>741/1.2/7.14*1,02*1,003</i>				531							
122	ТЕР10-05-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом <i>7 223,70 = 10 984,75 - 107 x 35,15</i>	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,1836	7223,7	907,38	33,59		1326	167	6		71	13,04		

авт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123	цена поставщика	Откосы Сэндвич MAT=741/1.2/7.14*1,02*1,003	м2	18,36	88,48 741/1.2/7.14*1,02 *1,003				1624							
124	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 546,39 = 15 322,30 - 0,782 x 17 616,25	100 м2 покрытия	0,0243 (13,5*0,18) / 100	1546,39	1354,13	58,83	3,81	38	33	1		112,75	2,74	0,2	
125	цена поставщика	Отлив полиэстр 180 мм дл. 1500 мм MAT=170/1.2/7.14*1,02*1,003	м	13,5 9*1,5	20,3 170/1.2/7.14*1,02 *1,003				274							

Итого по разделу 7 Окна

120138 87,26 1,54

Раздел 8. Разные работы

Лестничное ограждение

126	ТЕРр59-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м решетки	0,081 8,1 / 100	632,49	529,29	5,83		51	43			47,3	3,83		
127	ТЕР07-05-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	0,081 8,1 / 100	32683,26	1997,27	331,65	7,8	2647	162	27	1	147,4	11,94	0,41	0,03
128	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035 3,5 / 100	1384,09	886,83	3,68	0,19	48	31			71,06	2,49	0,01	

Вывоз мусора

129	ТЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	16,3771 4,681+7,8561+1,224+2,616	27,63	10,43			452	171			1,03	16,87		
130	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17,0861 4,681+7,8561+0,331+1,224+0,05+0,05+0,05+2,616+0,228	51,74		51,74		884		884					
131	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	17,0861 4,681+7,8561+0,331+1,224+0,05+0,05+0,05+2,616+0,228	13,97		13,97		239		239					


Итого по разделу 8 Разные работы


38278 40,39 0,05

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	103030	21884	3365	370					1715,58							22,51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	109352	27479	4092	463					1972,9							27,97
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 8-10, 18-23, 28, 30, 33, 37-39, 51, 55-57, 68, 72-74, 83, 87-88, 90, 92, 103, 107-109, 128, 11, 13, 41-43, 45, 58-60, 62, 75-77, 79, 93-95, 97, 111-113, 115, 15-16, 118, 120, 122, 26-27, 124, 127)	1786	1507	279	27									119,193			1,48
Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 4, 8-10, 18-23, 28, 30, 33, 37-39, 51, 55-57, 68, 72-74, 83, 87-88, 90, 92, 103, 107-109, 128, 11, 13, 41-43, 45, 58-60, 62, 75-77, 79, 93-95, 97, 111-113, 115, 15-16, 118, 120, 122, 26-27, 124, 127)	2591	2311	279	27												1,482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Прил.3, Табл.3, п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 24, 48, 65, 80, 100, 2-3, 6, 31-32, 35, 49-50, 53, 66-67, 70, 81-82, 85, 101-102, 105, 14, 29, 40, 46, 63, 98, 110, 116-117, 25, 47, 64, 99, 126, 129)									1945	1775	169	39										138,144			2,4885
Накладные расходы									27555																
Сметная прибыль									15011																
Итого по смете:																									
Малярные работы (ремонтно-строительные)									2008									79,44							
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									29219									820,08	9,97						
Отделочные работы									31500									395,01	1,84						
Материалы для строительных работ									24826																
Полы									46541									443,99	6,22						
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									3956										83,62	7,21					
Деревянные конструкции									5605										57,29	0,79					
Стены (ремонтно-строительные)									1303										12,97	0,03					
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									83										0,63						
Перегородки (ремонтно-строительные)									1510										39,19	1,86					
Кровли									131										3,15						
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)									123											4,4					
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									3259										13,73	0,05					
Прочие ремонтно-строительные работы									731										19,4						
Погрузо-разгрузочные работы									884																
Перевозка грузов автотранспортом									239																
Итого									151918									1972,9	27,97						
Письмо №12661-ДВ/09 от 10 апреля 2019 г. 151 918 * 7,14									1084695																
Справочно, в базисных ценах:																									
Материалы									77781																
Машины и механизмы									4092																
ФОТ									27942																
Накладные расходы									27555																
Сметная прибыль									15011																
НДС 20%									216939,00																
ВСЕГО по смете									1301634,00								1972,9	27,97							

Составил: инженер-сметчик  Шестакова Г.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер  Артефьев А.П.
(должность, подпись, расшифровка)